

Bild HB-E.6

(Variante zu C II / 3)

Vermessungsarbeiten außerorts
mit starker Einschränkung einer
Fahrbahn mit Gegenverkehr
Sicherung durch Sicherungsfahr-
zeuge

Querabsperungen durch Leitkegel
[Höhe 0,5 m]
Abstand längs 1-2 m
quer 0,6-1 m

Längsabsperung durch Leitkegel
[Höhe 0,5 m]
Abstand max. 5 m

Arbeitsfahrzeug als Sicherungs-
fahrzeug
(s. Teil A, Abschn. 7.1)

1) bei unübersichtlichen Straßen
max. 25 m

* Zusätzlich Warnposten
oder Vorwarneinrichtung bei
unübersichtlichen Straßen oder
Straßen mit starkem und
schnellem Verkehr

Maße in Metern

