

Anlage 1 zum RdErl. vom 3.1.1995

Durchzuführende Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen

	Einrichtungen	Ergebnis der Prüfung nach § 2 SöwVKan	Maßnahmen	Durchführung
1.	Kanäle (einschl. der Einbindungen der Anschlusskanäle)	Ablagerungen mit einer Höhe von mehr als 15% der Profilhöhe (geschätzt) bis DN 1000 größer DN 1000	Reinigung Reinigung	nach Reinigungsplan, sonst innerhalb von 3 Monaten 6 Monaten
		Beeinträchtigung des baulichen oder betrieblichen Zustandes einer Haltung	Sanierung	
		bei Beeinträchtigung der Stand-sicherheit:		Unverzüglich
		bei Beeinträchtigung der Funkti-on einer Haltung:		innerhalb von 5 bis 10 Jahren(abhängig vom Umfang der Beein-trächtigung)
		bei Exfiltration:		Unverzüglich bis in-nerhalb von 10 Jah-ren (abhängig von Abwasserbeschaffen-heit und wasserwirt-schaftlichen Verhält-nissen)
		Rattenbefall	Bekämpfung	nach Rattenbekämp-fungsplan
2.	Schachtbauwerke	Schäden an Kanaldeckeln, Schmutzfängern, Steigeisen	Auswechselung, Instandsetzung	unverzüglich
		Undichtigkeiten am Schachtkör-per	Abdichtung	wie Kanäle
		schadhafter Allgemeinzustand	Instandsetzung	gem. Kanalsanierung
3.	Düker	Ablagerungen mit Rückstau	Räumung	unverzüglich
		Funktionsstörungen der Einrich-tung	Beseitigung	unverzüglich
		sichtbare Schäden im Material, Undichtigkeit	Instandsetzung	wie Kanäle
4.	Abwasserpumpwerke, Hochwasserpumpwerke	Fehler in der Funktion der Pum-pen, der Pumpensteuerung, der Signal- und Alarmeinrichtungen, der Fernüberwachung und Fernwirkssysteme	Instandsetzung, Austausch	unverzüglich
5.	Druckleitungen ohne Drucknetz	sichtbare Schäden, z.B. durch Korrosion	Instandsetzung, Erneuerung	Einzelfallentschei-dung nach Bedeutung des Schadens
		schadhafte Armaturen für die Entlüftung, Entleerung, Druck-stoßsicherung, Kontrolleinrich-tungen	Instandsetzung, Austausch	unverzüglich
6.	Druck- und Vakuum-entwässerungsnetze	Mängel- und Schadensbehebung entsprechend den Angaben des Herstellers		
7.	Regenüberläufe	Fehler in der Mengenregelung	Neueinstellung, Instandsetzung	unverzüglich
		Verstopfung der Drossel	Reinigung	unverzüglich
		Messeinrichtung	Neueinstellung	

	Einrichtungen	Ergebnis der Prüfung nach § 2 SüwVKan	Maßnahmen	Durchführung
8.	Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken	Ablagerungen in einzelnen Teilbereichen von mehr als 20 cm Höhe (geschätzt)	Räumung	innerhalb von 1 Woche bei Trockenwetter
		Fehler in der Drossel-/Mengenregelung	Neueinstellung, Wartung, Instandsetzung	unverzüglich
		Fehler in der Funktion der maschinellen Anlage	Instandsetzung, Austausch	unverzüglich
		Fehler in der Funktion von mechanischen Einrichtungen wie Armaturen, Reinigungseinrichtungen usw.	Neueinstellung, Wartung, Instandsetzung	unverzüglich
		fehlerhafte Messeinrichtung	Kalibrierung, Neueinstellung	innerhalb von 1 Monat
		Abweichungen der Drosselwassermenge um mehr als 20% vom Sollwert	Sanierung der Drosseleinrichtung	innerhalb eines Jahres
		sichtbare Schäden im Material	Instandsetzung	wie Kanäle
9.	Einleitungsbauwerke	sichtbare Schäden im Material	Instandsetzung	innerhalb von 5 Jahren
		Ablagerungen mit einer Höhe von mehr als 15% der Querschnittshöhe (geschätzt)	Räumung	innerhalb von 3 Monaten
10.	Hochwasserverschlüsse	Fehler in der Funktion der Verschlussorgane	Instandsetzung	unverzüglich
11.	Abscheideanlagen	entleerungsbedürftiger Füllstand	Entleerung	unverzüglich
		schadhafter Allgemeinzustand	Instandsetzung, Austausch	unverzüglich
12.	Notstromaggregate	Fehler in der Funktion	Instandsetzung, Austausch	unverzüglich